

**Kurztext zur Ausschreibung
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A**

Der Langtext unter: <https://www.subreport.de/E59445796> ist zu beachten.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Zentrale Vergabestelle, Rathausstraße 2, 54427 Kell am See, Tel. 06581-81171 oder 81172, e-mail: vergabestelle@saarburg-kell.de, schreibt öffentlich aus:

Bauvorhaben: **Grundschule St. Marien, Sanierung WC-Anlagen und Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle**

Art u. Umfang der Leistung: Los 15 Tischlerarbeiten

Neubau WC-Gebäude:

- 3 St Holztür glatt, 1,01 x 2,135, Stahl UMZ, Feuchteschutz, Lichtausschnitt.
- 1 St T30 RS, Holztür, 1,01 x 2,135m, Stahl UMZ, HPL, Gleitschiene, Bodendichtung.
- 5 St. Türpuffer für Wandmontage.

Umbau Turnhalle:

- 2 St Holztür, 0,885 x 2,135m, Stahl UMZ, Feuchteschutz, Lichtausschnitte.
- 2 St Holztür, 0,885 x 2,135m, Stahl UMZ, Feuchteschutz.
- 1 St Holztür, 1,01 x 2,135, Stahl UMZ.
- 1 St Holztür, 0,885 x 2,135, Stahl UMZ.
- 1 St Holztür, 0,76 x 2,01, Stahl UMZ.
- 1 St T30 RS, Holztür, 1,01 x 2,135m, Stahl UMZ, HPL, Gleitschiene, Bodendichtung.
- 1 St 1-flgl. Holztürblatt ca.40, ca. 0,859x 2,00 m austauschen.
- 1 St Holztür glatt, 1,47 x 2,01, Faltstockzarge, Notausgang.
- 1 St T30 / RS / SD 32-1-Türelement, verglast, mit Feststellanlage, 1,26 x 2,135m, Faltstockzarge.
- 2 St Rauchmelder.
- 2 St Unterbrechertaster zur Handauslösung, UP.
- 1 St Inbetriebnahme und Abnahmeprüfung der Feststellanlage.
- 1 St Wartung und Prüfung von Feststellanlagen.
- 2 St Puffer für Bodenmontage.
- 8 St. Türpuffer für Wandmontage.

Los 16 Fliesenarbeiten

- 111 m² Entkopplungsmatte, davon 102 m² als Verbundabdichtung
- 19 m² Wandflächen abdichten mit Polyethylen-Abdichtungsbahn
- 128 lfdm Abdichtungsband aus Polyethylen-Folie, 20 cm breit
- 240 lfdm Randdämmstreifen Estrich abschneiden
- 183 m² Wandfliesen liefern, belegen und verfugen, verschiedene Größen
- 98 m² Bordüre-Fliesen liefern belegen und verfugen, 10x10 cm
- 185 m² Bodenfliesen liefern, belegen und verfugen, 60x60 cm, R10/B
- 90 lfdm Hohlkehlssockelfliese, liefern, belegen und verfugen, 30x11 cm, R10/B
- 4 m² Mosaik-Fliesen liefern, belegen und verfugen 30x30 cm (Einzelgröße 10x10 cm)
- 124 lfdm Sockelfliese, liefern, belegen und verfugen, 9,5x60 cm
- 27 lfdm Eckprofil Edelstahl, Rund-Profil (Wandflächen)
- 20 St Innen- und Außenecke von Belagsabschluss- / Eckprofil Edelstahl
- 2 St Podeste herstellen, Schnellestrich, 200 x 600 mm / 200 x 200 mm
- 18 lfdm Bewegungsfugenprofil mit Kantenschutz, Edelstahl
- 2 lfdm Bautrennfugenprofil, Edelstahl
- 4 lfdm Belagsabschluss- und Kantenschutzprofil, mit einem 87°-Winkel anschließenden Abschlusschenkel
- 2 St 6 mm Kristallspiegel incl. Splitterschutzfolie, 394 x 120 cm
- 375 lfdm Dauerelastische Fugen auf Silikon-Basis
- 1 St Spezial-Winkelrahmen für eingelegte Fußmatte, 118 x 156 cm,

- Eingangsmatte für Innen / überdachten Außenbereich, Feinrips, Brandverhalten Cfl-s1
- 1 St Spezial-Winkelrahmen für eingelegte Fußmatte, 136 x 150 cm, Eingangsmatte für Innen / überdachten Außenbereich, Feinrips, Brandverhalten Cfl-s1
- 3 m² Epoxidharz Bodenbeschichtung
- 188 m² Grundreinigung der Bodenbelagsflächen
- 183 m² Grundreinigung der Wandflächen
- 188 m² Milchtütenkarton auslegen

Los 17 Maler- und Lackierarbeiten

Neubau WC-Anlage

- 7 m² Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern
- 22 m² Besondere Maßnahmen zum Schutz von Türen
- 94 m² Milchtütenkarton auslegen
- Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile im Innenbereich:
- 122 m² Wandfliesen
- 21 lfdm Sockelfliesen und -leisten
- 10 lfdm Fensterbank
- 2 m² technische Installationen
- 105 lfdm Abhangdecke
- 276 lfdm Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden
- 143 m² Sol-Silikat-Grundierung, Zellstoff-Vlies, Wandprimer und Silikat Innenfarbe NAB-Klasse 1
- 22 lfdm Stahlfassungen lackieren, Wandstärke 15 und 21 cm

Umbau Turnhalle

- 16 m² Besondere Maßnahmen zum Schutz von Fenstern
- 29 m² Besondere Maßnahmen zum Schutz von Türen
- 101 m² Milchtütenkarton auslegen
- Besondere Maßnahmen zum Schutz nicht zu bearbeitender Bauteile im Innenbereich:
- 45 m² Wandfliesen
- 112 lfdm Sockelfliesen und -leisten
- 2 m² technische Installationen
- 143 lfdm Abhangdecke
- 545 lfdm Anschlussfugen mit Acryl-Dichtstoff ausbilden
- 210 m² Sol-Silikat-Grundierung und Silikat Innenfarbe NAB-Klasse 1, Wandflächen
- 90 m² Sol-Silikat-Grundierung, Zellstoff-Vlies, Wandprimer und Silikat Innenfarbe NAB-Klasse 1
- 49 lfdm Stahlfassungen lackieren, Wandstärke 12,5-20 cm

Los 18 WC Trennwandanlagen

Neubau WC-Anlage

- 1 St 4-Kabinenanlage WC Jungen
- 6 St Urinalschamwand Raum WC Jungen, 435 x 900 mm
- 1 St Urinalschamwand Raum WC Jungen, 230 x 900 mm
- 2 St 4-Kabinenanlage WC Mädchen

Umbau Turnhalle

- 1 St 2-Kabinenanlage WC Damen
- 1 St 1-Kabinenanlage WC Herren

Bauherr und Auftraggeber:

Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Dixius, Schlossberg 6, 54439 Saarburg

**Gewähltes Vergabeverfahren:
Vergabe-Nr.:**

öffentliche Ausschreibung
52-001-2025

Art des Auftrags:

Bauleistung

Ort der Ausführung:	54439 Saarburg, Boorwiese 10 Grundschule St. Marien
Ausführungsfrist:	Los 15: 03. KW 2026 - 27 KW 2026 Los 16: 15. KW 2026 – 24. KW 2026 Los 17: 22. KW 2026 - 26. KW 2026 Los 18: 20. KW 2026 - 27. KW 2026
Aufteilung in Lose:	ja
Zulassung von Nebenangeboten:	ja, Pauschalangebote sind nicht zugelassen
Anforderung der Vergabeunterlagen:	ab sofort ausschließlich elektronisch unter: https://www.subreport.de/E59445796
Angaben zum elektr.Vergabeverfahren:	Es werden elektronische Angebote akzeptiert ohne elektronische Signatur (Textform) Es werden schriftliche Angebote akzeptiert
Ablauf der Angebotsfrist/ Öffnungstermin/Submission:	02.09.2025 Los 15: 10:30 Uhr, Los 16: 11:00 Uhr, Los 17: 11:30 Uhr Los 18: 12:00 Uhr
Zuschlags- Bindefrist:	02.10.2025
Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:	Zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Rathausstraße 2, 54427 Kell am See
Nachweis zur Eignung:	Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“, Vordruck 124, ist den Vergabeunterlagen beigelegt
Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:	Deutsch
Nachprüfstelle:	Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Willy-Brandt-Platz 1 54290 Trier