

**Kurztext zur Ausschreibung**  
**Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A**  
**Der Langtext unter [www.subreport.de/E61383322](http://www.subreport.de/E61383322)**  
ist zu beachten

Die Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell, Zentrale Vergabestelle, Rathausstraße 2, 54427 Kell am See, Tel. 06581-81171 oder 81172, e-mail: [vergabestelle@saarburg-kell.de](mailto:vergabestelle@saarburg-kell.de), schreibt öffentlich aus:

**Bauvorhaben:** **Erweiterung der Kindertagesstätte in Irsch**

**Art u. Umfang der Leistung:**

**Los 1 Rohbauarbeiten**

- 5 Stück Stahlbeton Sockel des PV-Anlage demontieren und entsorgen.
- 5 Stück Stahlbetonfundament des PV-Anlage demontieren und entsorgen.
- 40 lfdm Schnitte im Asphaltbelag, Tiefe 18-20 cm.
- 150 m<sup>2</sup> Schwarzdeckenbelag abbrechen, abfahren und entsorgen (AVV 17 03 02).
- 45 m<sup>3</sup> Ausbau und Entsorgen der Tragschicht der Bituminösen Flächen.
- 6 lfdm Bordstein und Rinnenplatten abbrechen, abfahren und entsorgen.
- 50 m<sup>2</sup> Betonplattenbelag entfernen, 8 cm stark.
- 30 lfdm Viereck-Drahtgeflecht-Zaun entfernen und entsorgen.
- 30 lfdm Sträucher als Kirschlorbeerhecke roden, Räumgut beseitigen.
- 2 Stück Straßenablauf abbauen, abfahren und entsorgen.
- 1 Stück Demontage und abfahren von Nebeneingangstür.
- 2 m<sup>2</sup> Wand Teil-abbruch Mauerwerk (einschalig), Wandstärke ca. d=24cm.
- 35 m<sup>2</sup> Abbruch WDVS-System an Außenwand, Entsorgung.
  
- 290 m<sup>3</sup> Erdaushub
- 250 m<sup>3</sup> Rohrgrabenaushub für Entwässerungsleitungen und Elektroleitung
  
- 100 lfdm Schmutzwasserleitung.
- 30 lfdm Schmutzwasserleitung für fetthaltige Abwässer.
- 75 lfdm Regenwasserleitung.
- 55 lfdm Kabelschutzrohr.
- 75 lfdm Drainage.
- 20 lfdm Trinkwasserrohr aus PE-Xa.
- 1 Stück Revisionsschacht.
- 1 Stück Rückstausicherung, mechanisch.
- 2 Stück Einsparten-Hauseinführung.
  
- 40 Stück Rigolenfüllkörper, mehrlagigen Einbau.
- 1 Stück Systemschachte für Füllkörper-Rigolen.
- 1 Stück Systemschacht als Beckenüberlauf für Rigolenfüllkörper.
- 1 Stück Regenwasserreinigungsschacht
  
- 25 m<sup>3</sup> Fundamentbeton C25/30, XC2, XF1, WF
- 265 m<sup>2</sup> Herstellen Bodenplatte
- 120 m<sup>2</sup> Perimeterdämmung, 12 cm Stark.
- 11 m<sup>3</sup> Unterzüge, Überzüge, Ringanker
- 96 m<sup>2</sup> Stahlbetonfertigdecken.
- 1 Stück Treppenanlage, 1 läufig, 10 Stg.
- 5 m<sup>2</sup> Herstellen Stahlbetonwand d=30cm.
- 13 to Baustahl (BST 500 (S) und BST 500 (M) liefern und verlegen.
  
- 200 m<sup>2</sup> Bins Mauerwerk VBL 2/0,45 herstellen
- 215 m<sup>2</sup> Mauerwerk HBL 4/0,9 herstellen
- 50 m<sup>2</sup> Mauerwerk VBL 2/1,0 herstellen
  
- 140 m<sup>2</sup> Abdichtung Außenwand
- 105 m<sup>2</sup> Noppenbahn

## **Los 2 Zimmererarbeiten**

- 25 m<sup>2</sup> Abbruch Pultdach mit Stehfalz-Dacheindeckung (Zink).
- 6 lfdm vorhandene Dachrinne und Traufblech abnehmen und entsorgen.
  
- 8 m<sup>3</sup> Brettschichtholz, GL28c, NK 1, NSi für Dachkonstruktion liefern.
- 260 lfdm Abbund Brettschichtholz für Dachkonstruktion.
- 8 m<sup>3</sup> Konstruktionsvollholz C24, NK1 NSi für Dachkonstruktion liefern.
- 350 lfdm Abbund Konstruktionsvollholz für Dachkonstruktion.
- 6 m<sup>3</sup> Konstruktionsvollholz C24, NK1 NSi für Gaube Konstruktion liefern.
- 180 lfdm Abbund Konstruktionsvollholz für Gaube Konstruktion.
  
- 290 m<sup>2</sup> Diffusionsoffene Unterdeckplatte, d=60 mm liefern und befestigen.
- 70 m<sup>2</sup> Diffusionsoffene Unterdeckplatte, d=35 mm liefern und befestigen.
- 385 m<sup>2</sup> Konterlattung, Hauptdach 40/60 mm.
- 75 m<sup>2</sup> Konterlattung Gaubefläche 40/60 mm.
  
- 310 m<sup>2</sup> Zellulosedämmung zwischen Sparren, 039, 280 mm.
- 25 m<sup>2</sup> Steinwolle zwischen Sparren, 035, 280 mm.
- 310 m<sup>2</sup> Holzfaserwerkstoffplatte Typ OSB 3 E1, d=18 mm (Dachschräge).
- 120 m<sup>2</sup> Holzfaserwerkstoffplatte Typ OSB 3 E1, d=18 mm (Gaube).
- 25 m<sup>2</sup> Steinwolle Aufsparrendämmung.

## **Los 3 Dachdecker- und Klempnerarbeiten**

- 310 m<sup>2</sup> Traglattung für Tonziegel 30/50.
- 25 m<sup>2</sup> Traglattung für Tonziegel als Metalllattung über Brandwand.
- 75 m<sup>2</sup> Rauhspundschalung, sägerauh, für Dachflächen der Gaube.
- 45 m<sup>2</sup> Rauhspundschalung, sägerauh, für Wangenflächen der Gaube
  
- 10 m<sup>2</sup> Bestand Hauptdachfläche überprüfen, nacharbeiten, ausbessern u. erneuern.
  
- 310 m<sup>2</sup> Dachflächen-Tonziegel.
- 3 Stück Durchgangziegel
- 55 lfdm Schneefanggitter.
- 2 Stück Solardurchgangziegel.
- 30 Stück Solarelementhalter.
- 120 m<sup>2</sup> Montage der vorhandene PV-Anlage.
  
- 75 m<sup>2</sup> Zinkdoppelstehfalz Dacheindeckung, Schleppdachgaube.
- 1 Stück Fassadenbekleidung in Winkelstehfalztechnik der Wangen und Spiegel der Schleppdachgaube.
  
- 55 lfdm Traufausbildung mit Zinkrinne 333 und Einlaufblech
- 10 Stück Rinnen-Dilatation
- 5 Stück Rinnenwinkel
- 5 Stück Rinneneinhangstutzen DN 120
- 25 lfdm Regenfallrohr DN 120
- 20 lfdm Wandanschluss an Bestand Wand.
- 7 lfdm Gaubensattelkehle, Zuschnitt 600, Walzblei 2,0 mm
- 16 lfdm Brustblech, Zuschnitt 400, Walzblei 2,0 mm an Gauben
- 55 lfdm Tropfblech Gaubentraufe aus Titanzink
- 2 lfdm Zink-Fensterbänke (Gaubengitter)

## **Los 4 Gerüstbauarbeiten**

- 300 m<sup>2</sup> Arbeits- und Schutzgerüst, LK 3
- 60 lfdm Dachfanggerüst Traufe
- 120 lfdm Konsolenverbreiterung 30er
- 15 lfdm Dachgaubengerüst

## **Los 5 Blitzschutz und Erdungsarbeiten**

- 120 lfdm Fangleitung DIN EN 62561-2 auf Neudach Schiefer
- 30 lfdm Ableitung DIN EN 62561-2
- 100 St Klemmen verschiedene Ausführungen
- 120 m Erdungssammelleitung V4a
- 8 St Trennstellen

-4 St Tiefenerder  
-90 m Fundamenterder  
-1 St Überprüfung Bestandsanlage

<b>Bauherr und Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinde Irsch, vertreten durch Ortsbürgermeister Jürgen Haag, 54451 Irsch
<b>Gewähltes Vergabeverfahren: Vergabe-Nr.:</b>	öffentliche Ausschreibung <b>37-052-2022</b>
<b>Art des Auftrags:</b>	Bauftrag
<b>Ort der Ausführung:</b>	54451 Irsch, Schulstraße 2
<b>Ausführungsfrist:</b>	Beginn: 5. KW 2023 Fertigstellung: 35. KW 2024 Einzelfristen: siehe Bauzeitenplan in den Vergabeunterlagen zu den einzelnen Losen
<b>Aufteilung in Lose:</b>	Ja
<b>Zulassung von Nebenangeboten:</b>	Ja Pauschalangebote sind nicht zugelassen
<b>Anforderung der Vergabeunter- lagen:</b>	ab sofort ausschließlich elektronisch unter: <a href="http://www.subreport.de/E61383322">www.subreport.de/E61383322</a>
<b>Angaben zum elektr.Vergabeverfahren:</b>	Es werden elektronische Angebote akzeptiert ohne elektronische Signatur (Textform) Es werden schriftliche Angebote akzeptiert
<b>Ablauf der Angebotsfrist:</b>	08.12.2022, Los 1: 9.00 Uhr, Los 2: 9.30 Uhr, Los 3: 10.00 Uhr, Los 4: 10.30 Uhr, Los 5: 11.00 Uhr
<b>Öffnungstermin/Submission:</b>	08.12.2022, Los 1: 9:00 Uhr, Los 2: 9.30 Uhr, Los 3: 10.00 Uhr, Los 4: 10.30 Uhr, Los 5: 11:00 Uhr
<b>Zuschlags- Bindefrist:</b>	09.01.2023
<b>Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:</b>	<b>Bitte beachten:</b> Zentrale Vergabestelle der Verbandsgemeindeverwaltung Saarburg-Kell Rathausstraße 2 54427 Kell am See
<b>Nachweis zur Eignung:</b>	- Eigenerklärung zur Eignung, Vordruck 124 in den Vergabeunterlagen
<b>Geforderte Sicherheiten:</b>	Zu Los 1: Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche gem. § 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B.
<b>Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:</b>	Deutsch
<b>Nachprüfstelle:</b>	Kreisverwaltung Trier-Saarburg, Willy-Brandt-Platz 1 54290 Trier